

עיריית קריית גת
הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי מס' 25/2018
אספקה, פירוק והתקנה של מתקני תאורה בטכנולוגיית LED ומערכת שליטה ובקרה

נספח 1- כתב כמויות
החלפת גופי תאורה - אזור התעשייה קריית גת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה בש"ח	סך הכל בש"ח
	<u>פרק 08 מתקני חשמל</u>				
	<u>תת פרק 08.01 גופי תאורה</u>				
	העבודות יכללו עבודה בגובה על ידי כלים תקינים בלבד ואנשים שעברו הכשרה ומאושרים על ידי משרד העבודה לעבודה בגובה.				
	העבודות כוללות עבודה על עמודי תאורה קיימים לרבות ניתוק זהיר, פירוק פנס קיים והתקנת פנס חדש כולל כל ההתאמות הנדרשות				
	הפנסים שיחליפו את הקיימים יהיו בעלי נצילות של 110 לומן לוואט לפחות ובעלי כל התקנים הרלוונטיים לפנסי לד.				
	גופי תאורה קיימים ימסרו למזמין ו/או למטמנה לפי הנחיות המזמין והעבודה תכלול פירוק והעברת כל פנס בהתאם, למחסני המזמין או למטמנה מאושרת.				
08.01.0010	גוף תאורה ARHILED NERI דגם IGUZZINI של רשתות תאורה	יח'	152.00	5,400.00	820,800.00
08.01.0040	גוף תאורה TECED תוצרת SHREDER חברת CITY LIGHT	יח'	152.00	5,200.00	790,400.00
08.01.0045	גוף תאורה KAI תוצרת חברת FIVER של אורעד מהנדסים	יח'	152.00	5,400.00	820,800.00
08.01.0050	מגש אביזרים קומפלט דוגמת תוצרת SOGEXI עם עד 4 מא"זים 2X10A, 10KA עם פסי הארקות, מהדקי לגרנד, הכל קומפלט לרבות ניתוק ופירוק מגש קיים.	יח'	20.00	450.00	9,000.00
	סה"כ 08.01 גופי תאורה				
					2,441,000.00

עיריית קריית גת
הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי מס' 25/2018
אספקה, פירוק והתקנה של מתקני תאורה בטכנולוגיית LED ומערכת שליטה ובקרה

סעיף	תיאור	יחידה	כמות	מחיר ליחידה בש"ח	סך הכל בש"ח
08.02.0008	תת פרק 08.02 כבלים ומוליכים כבלים מסוג NY2 או N2XY בחתך 2X2.5 או 3X2.5 מ"מ"ר מושחלים בעמוד תאורה בין המגש בתחתית העמוד לבין הגוף תאורה בחלקו העליון לרבות פרוק גוף תאורה קיים ומסירתו למחסני העירייה כולל התאמת זרוע ומחברים לחיבור מושלם של גוף תאורה חדש כולל השלמות צבע במידה ויידרש בעמוד התאורה ובזרוע	מטר	3000.00	5.00	15,000.00
15,000.00	סה"כ 08.02 כבלים ומוליכים				
08.10.0030	תת פרק 08.10 סעיפים מיוחדים טיפול בעמוד תאורה קיים לרבות חשיפת ייסוד, פירוק אבנים משתלבות או מדרכה מסביב לעמוד, קילוף חלודה מהעמוד, צביעתו בצבע דוחה חלודה ובצבע ייסוד ובצבע גוון RAL שייבחר על ידי המזמין, גירוז ברגי הייסוד, והשלמת ייסוד הבטון שנחשף ותיקון הפירוקים מסביב כולל השלמת אבנים משתלבות או מדרכה, הכל לפי העניין הכל קומפלט כולל החזרת השטח לקדמותו באופן מושלם				
08.10.0042	שעות עבודה של חשמלאי מוסמך.	קומפי'	50.00	800.00	40,000.00
08.10.0058	העברת ביקורת של בודק מוסמך במתקן מ- 250-81 אמפר.	ש"ע	60.00	110.00	6,600.00
08.10.0060	החלפת עמוד קיים לרבות ניתוק ופירוק זהיר של העמוד הקיים, הספקה והתקנת עמוד 10 מ' מטומן קוני צבוע בשתי שכבות בתנור כולל זרועות, פתח מגש וכל אביזרי העזר הנדרשים לקבלת עמוד מושלם מותקן ומחובר כולל התאמות ייסוד וברגי ייסוד ו/או החלפתם, הכל לפי העניין ועד לקבלת עמוד עומד מותקן ומחובר כאמור.	קומפי'	5.00	7,800.00	39,000.00
87,600.00	סה"כ 08.10 סעיפים מיוחדים				
2,543,600.00	סה"כ 08 מתקני חשמל				

עיריית קריית גת
הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי מס' 25/2018
אספקה, פירוק והתקנה של מתקני תאורה בטכנולוגיית LED ומערכת שליטה ובקרה

סך פרק בש"ח	סך תת פרק בש"ח	
		פרק 08 מתקני חשמל
	2,441,000.00	תת פרק 08.01 גופי תאורה
	15,000.00	תת פרק 08.02 כבלים ומוליכים
	87,600.00	תת פרק 08.10 סעיפים מיוחדים
2,543,600.00		סה"כ 08 מתקני חשמל

סך הכל		
2,543,600.00		סה"כ כללי
432,412.00		17% מע"מ
2,976,012.00		סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן